



## Mobilgerüst AH ca. 7,00 m (Zubehör optional erhältlich)

- + TÜV-geprüft nach DIN EN 1004-1, Gerüstgruppe 3, Belastbarkeit 200 kg/m<sup>2</sup>
- + Alu-Arbeitsgerüst verwendbar als Standgerüst; Ballastgewichte und Ausleger als Sonderzubehör erhältlich
- + Vorlaufende Geländer GuardMatic-System mit 6-Punkt-Fixierung. Diese werden bereits vor Betreten einer Belagbühne von der darunterliegenden Ebene aus befestigt und sorgen so für maximale Sicherheit bei Auf- und Abbau
- + Schneller, werkzeugloser Aufbau durch die Verwendung form- und kraftschlüssiger Klemmverbindungen sowie aufsteckbarer Rahmen-Systemteile
- + Die Vertikalrahmen sind auf der Standtraverse verschiebbar; + Stabile Konstruktion durch rundum verschweißte Sprossen
- + Belagbühnenfläche aus wetterfester, rutschsicherer Phenolharz-Siebdruck-Platte mit Durchstiegs Luke
- + Sicherer Innenaufstieg über die mit rutschsicheren, profilierten Sprossen versehenen Vertikalrahmen



| Art.-No. |        | 600110 |   |    |   |   |   | (ca. m) |   | (ca. kg) |   |
|----------|--------|--------|---|----|---|---|---|---------|---|----------|---|
|          |        |        |   |    |   |   |   |         |   |          |   |
|          | 7,00 m |        |   |    |   |   |   |         |   |          |   |
|          | 5,00 m |        |   |    |   |   |   |         |   |          |   |
|          | 3,00 m |        |   |    |   |   |   |         |   |          |   |
|          |        |        |   |    |   |   |   |         |   |          |   |
| 704306   | (Pcs.) | 4      | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 32      | 8 | 8        | 4 |
| 714039   | (Pcs.) | 0      | 0 | 0  | 0 | 4 | 4 | 0       | 0 | 4        | 4 |